

MHB

Modulare Halbstellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde
03361/50117 www.mhb-fw.de

Wartehalle Modell: MHB – „Vario-D“

Ausführung	: Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Konstruktionsraster	: 1500 mm
Beschichtung	: Variante 1 : Farbbeschichtung nach RAL : Variante 2 : Pulverbeschichtung nach RAL
Verglasung	: Variante 1 : Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt : Variante 2 : Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt
Rückwände	: ESG 8 mm, Seitenwände optional
Dachelement	: Polycarbonat 4 mm klar oder getönt
Windschutz	: optional möglich
Entwässerung	: Variante 1 : über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF : Variante 2 : über Rinne und Stützen, Anschluss 200 mm unter OKFF
Beleuchtung	: 1 x 36 W LED, schlaggeschützt, SK II, auf Wunsch
Sitze	: Drahtgittersitze mit oder ohne Rückenlehne
Abfallbehälter	: 40 Liter mit Abdeckung, Öffnung über Dreikant
Informationsvitrine	: nach Vorgabe AG
Schneelast	: 75 kg/qm, weitere auf Anfrage
Abmaße	: Stützenraster : 1500 mm Seitenwandbreite : ca. 1500 mm Durchgangshöhe : ca. 2200 mm Dachtiefe : ca. 1950 mm
Fundamente	: Einzelfundamente 70x70x50 cm, Matte Q 131, 25 cm unter OKFF

